				PREÇOS (R$)	
		UNID.	QUANT.	PREÇ.UNIT.	TOTAL
2	***META 02***				**868.307,51**
2.1	***SERVIÇOS PRELIMINARES***				
2.1.1	***Placa do convênio (2,0x1,25m)***	m²	2,50	228,00	570,00
2.2	***ADMINISTRAÇÃO LOCAL***				
2.2.1	***Encarregado geral***	h	170,00	22,27	3.785,90
2.2.2	***Sinalização de transito***	m	170,00	2,40	408,00
2.2.3	***Engenheiro***	h	85,00	40,50	3.442,50
2.2.4	***Barraco da obra para escritório, incluso instalações - 6,00 m²***	m²	6,00	279,93	1.679,58
2.3	***RUA DOMINGOS FRANZON***				
2.3.1	***Regularização e compactação manual de terreno com soquete***	m²	1.386,88	3,59	4.978,90
2.3.2	***Base nivelada de brita 01, incluso compactação – espessura final 3cm***	m³	41,61	58,70	2.442,51
2.3.3	***Pavimento com bloco intertravado tipo paver, e=6cm, cor cinza, dimensão 10cmx20cm, fck 35 Mpa, assentado sobre colchão de pó de pedra e:6cm e rejunte de areia fina***	m²	1.142,88	53,10	60.686,93
2.3.4	***Pavimento com bloco intertravado tipo paver, e=6cm, cor vermelha, dimensão 10cm x 20cm, fck 35 Mpa, tátil direcional e de alerta, assentado sobre colchão de pó de pedra e:6cm e rejunte de areia fina***	m²	244,00	59,40	14.493,60
2.3.5	***Meio-fio moldado in loco 0,10x0,12x0,15 mts - com concreto armado e forma***	m³	10,07	1.440,00	14.500,80
2.3.6	***Rampa de acessibilidade em concreto , piso e:5cm, para meio-fio de 15cm, incluso faixa de 40 cm de piso podotatil de alerta e:6cm, sobre colchão de pó de pedra e:6cm***	und	8,00	243,00	1.944,00
2.4	***RUA TIRADENTES***				
2.4.1	***Regularização e compactação manual de terreno com soquete***	m²	1.256,52	3,59	4.510,91
2.4.2	***Base nivelada de brita 01, incluso compactação – espessura final 3cm***	m³	37,70	58,70	2.212,99
2.4.3	***Pavimento com bloco intertravado tipo paver, e=6cm, cor cinza, dimensão 10cmx20cm, fck 35 Mpa, assentado sobre colchão de pó de pedra e:6cm e rejunte de areia fina***	m²	1.029,12	53,10	54.646,27
2.4.4	***Pavimento com bloco intertravado tipo paver, e=6cm, cor vermelha, dimensão 10cm x 20cm, fck 35 Mpa, tátil direcional e de alerta, assentado sobre colchão de pó de pedra e:6cm e rejunte de areia fina***	m²	227,40	59,40	13.507,56
2.4.5	***Meio-fio moldado in loco 0,10x0,12x0,15 mts - com concreto armado e forma***	m³	9,00	1.440,00	12.961,01
2.4.6	***Rampa de acessibilidade em concreto , piso e:5cm, para meio-fio de 15cm, incluso faixa de 40 cm de piso podotatil de alerta e:6cm, sobre colchão de pó de pedra e:6cm***	und	7,00	243,00	1.701,00
2.5	***RUA NEREU RAMOS***				
2.5.1	***Regularização e compactação manual de terreno com soquete***	m²	1.205,92	3,59	4.329,25
2.5.2	***Base nivelada de brita 01, incluso compactação – espessura final 3cm***	m³	36,18	58,70	2.123,77
2.5.3	***Pavimento com bloco intertravado tipo paver, e=6cm, cor cinza, dimensão 10cmx20cm, fck 35 Mpa, assentado sobre colchão de pó de pedra e:6cm e rejunte de areia fina***	m²	991,20	53,10	52.632,72
2.5.4	***Pavimento com bloco intertravado tipo paver, e=6cm, cor vermelha, dimensão 10cm x 20cm, fck 35 Mpa, tátil direcional e de alerta, assentado sobre colchão de pó de pedra e:6cm e rejunte de areia fina***	m²	214,72	59,40	12.754,37
2.5.5	***Meio-fio moldado in loco 0,10x0,12x0,15 mts - com concreto armado e forma***	m³	8,75	1.440,00	12.592,80
2.5.6	***Rampa de acessibilidade em concreto , piso e:5cm, para meio-fio de 15cm, incluso faixa de 40 cm de piso podotatil de alerta e:6cm, sobre colchão de pó de pedra e:6cm***	und	8,00	243,00	1.944,00

2.6	***AVENIDA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA***				
2.6.1	***Regularização e compactação manual de terreno com soquete***	m²	1.842,13	3,59	6.613,25
2.6.2	***Base nivelada de brita 01, incluso compactação – espessura final 3cm***	m³	55,26	58,70	3.243,76
2.6.3	***Pavimento com bloco intertravado tipo paver, e=6cm, cor cinza, dimensão 10cmx20cm, fck 35 Mpa, assentado sobre colchão de pó de pedra e:6cm e rejunte de areia fina***	m²	1.571,41	53,10	83.441,87
2.6.4	***Pavimento com bloco intertravado tipo paver, e=6cm, cor vermelha, dimensão 10cm x 20cm, fck 35 Mpa, tátil direcional e de alerta, assentado sobre colchão de pó de pedra e:6cm e rejunte de areia fina***	m²	270,72	59,40	16.080,77
2.6.5	***Meio-fio moldado in loco 0,10x0,12x0,15 mts - com concreto armado e forma***	m³	11,15	1.440,00	16.056,00
2.6.6	***Rampa de acessibilidade em concreto , piso e:5cm, para meio-fio de 15cm, incluso faixa de 40 cm de piso podotatil de alerta e:6cm, sobre colchão de pó de pedra e:6cm***	und	10,00	243,00	2.430,00
2.7	***AVENIDA INDEPENDÊNCIA***				
2.7.1	***Regularização e compactação manual de terreno com soquete***	m²	6.550,98	3,59	23.518,02
2.7.2	***Base nivelada de brita 01, incluso compactação – espessura final 3cm***	m³	196,53	58,70	11.536,31
2.7.3	***Pavimento com bloco intertravado tipo paver, e=6cm, cor cinza, dimensão 10cmx20cm, fck 35 Mpa, assentado sobre colchão de pó de pedra e:6cm e rejunte de areia fina***	m²	5.577,78	53,10	296.180,12
2.7.4	***Pavimento com bloco intertravado tipo paver, e=6cm, cor vermelha, dimensão 10cm x 20cm, fck 35 Mpa, tátil direcional e de alerta, assentado sobre colchão de pó de pedra e:6cm e rejunte de areia fina***	m²	973,20	59,40	57.808,08
2.7.5	***Meio-fio moldado in loco 0,10x0,12x0,15 mts - com concreto armado e forma***	m³	39,38	1.440,00	56.707,20
2.7.6	***Rampa de acessibilidade em concreto , piso e:5cm, para meio-fio de 15cm, incluso faixa de 40 cm de piso podotatil de alerta e:6cm, sobre colchão de pó de pedra e:6cm***	und	36,00	243,00	8.748,00
2.8	***ENSAIO***				
2.8.1	***Ensaio de resistência a compressão nas peças de concreto (paver)***	und	12,00	91,23	1.094,76
	META 02				
	SINAPI 08/2015 INSUMOS - DESONERADO SANTA CATARINA				
	SINAPI 08/2015 COMPOSIÇÃO - DESONERADO SANTA CATARINA				
	SINAPI 08/2015 COMPOSIÇÃO - DESONERADO CHAPECÓ				

Rua Tiradentes	
Quadra	Valor
23	R$ 45.220,59
33	R$ 17.326,58
29	R$ 27.990,82
Valor Total	R$ 90.537,99

Rua Nereu Ramos	
Quadra	Valor
31	R$ 28.154,06
29	R$ 27.782,45
34	R$ 14.188,93
33	R$ 17.582,47
Valor Total	R$ 87.707,91

Rua Domingos Franzon	
Quadra	Valor
21	R$ 27.646,59
19	R$ 28.432,88
14	R$ 22.318,21
15	R$ 21.980,06
Valor Total	R$ 100.377,74

Av. Francisco F. Losina	
Quadra	Valor
28	R$ 28.817,57
32	R$ 34.448,32
31	R$ 35.407,91
36	R$ 15.868,84
34	R$ 14.986,76
Valor Total	R$ 129.529,40

Av. Independência	
Quadra	Valor
2	R$ 29.504,65
1	R$ 27.372,13
4	R$ 25.232,56
3	R$ 24.724,49
Praça	R$ 38.016,05
6	R$ 21.398,03
9	R$ 18.306,86
8	R$ 11.087,44
11	R$ 30.532,73
16	R$ 29.573,52
19	R$ 44.837,61
18	R$ 30.706,07
22	R$ 29.050,93
21	R$ 20.929,21
33	R$ 26.014,27
39	R$ 28.775,65
34	R$ 24.092,27
Valor Total	R$ 460.154,47

Valor Total	**R$ 868.307,51**