		UNID.	QUANT.	PREÇOS (R$)	
				PREÇ.UNIT.	TOTAL
2	***META 02***				**865277,97**
2.1	***SERVIÇOS PRELIMINARES***				
2.1.1	***Placa do convênio (2,0x1,25m)***	m²	2,50	228,00	570,00
2.2	***ADMINISTRAÇÃO LOCAL***				
2.2.1	***Encarregado geral***	h	170,00	22,27	3785,90
2.2.2	***Sinalização de transito***	m	170,00	2,40	408,00
2.2.3	***Engenheiro***	h	85,00	40,50	3442,50
2.2.4	***Barraco da obra para escritório, incluso instalações - 6,00 m²***	m²	6,00	279,93	1679,58
2.3	***RUA DOMINGOS FRANZON***				
2.3.1	***Regularização e compactação manual de terreno com soquete***	m²	1389,12	3,59	4986,94
2.3.2	***Base nivelada de brita 01, incluso compactação – espessura final 3cm***	m³	41,67	58,70	2446,03
2.3.3	***Pavimento com bloco intertravado tipo paver, e=6cm, cor cinza, dimensão 10cmx20cm, fck 35 Mpa, assentado sobre colchão de pó de pedra e:6cm e rejunte de areia fina***	m²	1264,32	53,10	67135,39
2.3.4	***Pavimento com bloco intertravado tipo paver, e=6cm, cor vermelha, dimensão 10cm x 20cm, fck 35 Mpa, tátil direcional e de alerta, assentado sobre colchão de pó de pedra e:6cm e rejunte de areia fina***	m²	124,80	59,40	7413,12
2.3.5	***Meio-fio moldado in loco 0,10x0,12x0,15 mts - com concreto armado e forma***	m³	9,73	1440,00	14011,20
2.3.6	***Rampa de acessibilidade em concreto , piso e:5cm, para meio-fio de 15cm, incluso faixa de 40 cm de piso podotatil de alerta e:6cm, sobre colchão de pó de pedra e:6cm***	und	8,00	243,00	1944,00
2.4	***RUA TIRADENTES***				
2.4.1	***Regularização e compactação manual de terreno com soquete***	m²	1256,52	3,59	4510,91
2.4.2	***Base nivelada de brita 01, incluso compactação – espessura final 3cm***	m³	37,70	58,70	2212,99
2.4.3	***Pavimento com bloco intertravado tipo paver, e=6cm, cor cinza, dimensão 10cmx20cm, fck 35 Mpa, assentado sobre colchão de pó de pedra e:6cm e rejunte de areia fina***	m²	1145,22	53,10	60811,18
2.4.4	***Pavimento com bloco intertravado tipo paver, e=6cm, cor vermelha, dimensão 10cm x 20cm, fck 35 Mpa, tátil direcional e de alerta, assentado sobre colchão de pó de pedra e:6cm e rejunte de areia fina***	m²	111,30	59,40	6611,22
2.4.5	***Meio-fio moldado in loco 0,10x0,12x0,15 mts - com concreto armado e forma***	m³	8,79	1440,00	12657,60
2.4.6	***Rampa de acessibilidade em concreto , piso e:5cm, para meio-fio de 15cm, incluso faixa de 40 cm de piso podotatil de alerta e:6cm, sobre colchão de pó de pedra e:6cm***	und	7,00	243,00	1701,00
2.5	***RUA NEREU RAMOS***				
2.5.1	***Regularização e compactação manual de terreno com soquete***	m²	1210,08	3,59	4344,19
2.5.2	***Base nivelada de brita 01, incluso compactação – espessura final 3cm***	m³	36,30	58,70	2130,81
2.5.3	***Pavimento com bloco intertravado tipo paver, e=6cm, cor cinza, dimensão 10cmx20cm, fck 35 Mpa, assentado sobre colchão de pó de pedra e:6cm e rejunte de areia fina***	m²	1101,52	53,10	58490,71
2.5.4	***Pavimento com bloco intertravado tipo paver, e=6cm, cor vermelha, dimensão 10cm x 20cm, fck 35 Mpa, tátil direcional e de alerta, assentado sobre colchão de pó de pedra e:6cm e rejunte de areia fina***	m²	108,56	59,40	6448,46
2.5.5	***Meio-fio moldado in loco 0,10x0,12x0,15 mts - com concreto armado e forma***	m³	8,50	1440,00	12240,00
2.5.6	***Rampa de acessibilidade em concreto , piso e:5cm, para meio-fio de 15cm, incluso faixa de 40 cm de piso podotatil de alerta e:6cm, sobre colchão de pó de pedra e:6cm***	und	8,00	243,00	1944,00
2.6	***AVENIDA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA***				
2.6.1	***Regularização e compactação manual de terreno com soquete***	m²	1849,56	3,59	6639,90
2.6.2	***Base nivelada de brita 01, incluso compactação – espessura final 3cm***	m³	55,49	58,70	3257,26
2.6.3	***Pavimento com bloco intertravado tipo paver, e=6cm, cor cinza, dimensão 10cmx20cm, fck 35 Mpa, assentado sobre colchão de pó de pedra e:6cm e rejunte de areia fina***	m²	1710,89	53,10	90847,99
2.6.4	***Pavimento com bloco intertravado tipo paver, e=6cm, cor vermelha, dimensão 10cm x 20cm, fck 35 Mpa, tátil direcional e de alerta, assentado sobre colchão de pó de pedra e:6cm e rejunte de areia fina***	m²	138,67	59,40	8237,00
2.6.5	***Meio-fio moldado in loco 0,10x0,12x0,15 mts - com concreto armado e forma***	m³	10,71	1440,00	15422,40
2.6.6	***Rampa de acessibilidade em concreto , piso e:5cm, para meio-fio de 15cm, incluso faixa de 40 cm de piso podotatil de alerta e:6cm, sobre colchão de pó de pedra e:6cm***	und	10,00	243,00	2430,00
2.7	***AVENIDA INDEPENDÊNCIA***				
2.7.1	***Regularização e compactação manual de terreno com soquete***	m²	6633,17	3,59	23813,08
2.7.2	***Base nivelada de brita 01, incluso compactação – espessura final 3cm***	m³	199,00	58,70	11681,30
2.7.3	***Pavimento com bloco intertravado tipo paver, e=6cm, cor cinza, dimensão 10cmx20cm, fck 35 Mpa, assentado sobre colchão de pó de pedra e:6cm e rejunte de areia fina***	m²	6128,45	53,10	325420,70
2.7.4	***Pavimento com bloco intertravado tipo paver, e=6cm, cor vermelha, dimensão 10cm x 20cm, fck 35 Mpa, tátil direcional e de alerta, assentado sobre colchão de pó de pedra e:6cm e rejunte de areia fina***	m²	510,92	59,40	30348,65
2.7.5	***Meio-fio moldado in loco 0,10x0,12x0,15 mts - com concreto armado e forma***	m³	38,48	1440,00	55411,20
2.7.6	***Rampa de acessibilidade em concreto , piso e:5cm, para meio-fio de 15cm, incluso faixa de 40 cm de piso podotatil de alerta e:6cm, sobre colchão de pó de pedra e:6cm***	und	36,00	243,00	8748,00
			0,00		
2.8	***ENSAIO***				
2.8.1	***Ensaio de resistência a compressão nas peças de concreto (paver)***	und	12,00	91,23	1094,76

META 02
SINAPI 08/2015 INSUMOS - DESONERADO SANTA CATARINA
SINAPI 08/2015 COMPOSIÇÃO - DESONERADO SANTA CATARINA
SINAPI 08/2015 COMPOSIÇÃO - DESONERADO CHAPECÓ

PLANILHA CORRESPONDENTE A 60 % DO CUSTO DA OBRA
(VALORES UTILIZADOS PARA APLICAÇÃO DA FÓRMULA)

Rua Domingos Franzon	
Quadra	**Valor**
14	R$ 13.393,31
15	R$ 13.194,95
21	R$ 16.517,60
19	R$ 16.973,84
Valor Total	R$ 60.079,70
Rua Nereu Ramos	
Quadra	**Valor**
31	R$ 16.765,87
29	R$ 16.765,87
34	R$ 8.580,57
33	R$ 10.564,28
Valor Total	R$ 52.676,59
Rua Tiradentes	
Quadra	**Valor**
29	R$ 16.873,86
33	R$ 10.672,96
23	R$ 26.873,81
Valor Total	R$ 54.420,63
Av. Francisco F. Losina	
Quadra	**Valor**
28	R$ 17.610,46
32	R$ 20.543,87
31	R$ 21.098,30
36	R$ 9.462,24
34	R$ 8.703,56
Valor Total	R$ 77.418,42

Av. Independência	
Quadra	**Valor**
11	R$ 18.215,66
16	R$ 17.690,43
19	R$ 26.593,89
18	R$ 18.507,45
22	R$ 17.073,91
21	R$ 12.577,04
33	R$ 15.544,91
39	R$ 17.085,58
34	R$ 14.498,63
2	R$ 17.540,78
1	R$ 16.052,48
4	R$ 14.506,13
3	R$ 14.739,56
6	R$ 12.369,18
9	R$ 14.739,56
8	R$ 6.594,76
Praça	R$ 20.241,48
Valor Total	R$ 274.571,45

Valor Total da Obra	**R$ 519.166,78**